

Nr	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
			unitario
A: ALLESTIMENTO CANTIERE			
1	01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni. MISURAZIONI: mq	9,60
2	01.P25.A60.010	Per ogni mese oltre al primo MISURAZIONI: mq	1,64
SUB TOTALE			
B: OPERE EFFICIENTAMENTO INVOLUCRO: SOSTITUZIONE INFISSI			
3	01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione MISURAZIONI: Porte-finestre mq	12,07
4	01.P20.B01.070	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra Doppia lastra 1b1 U= 1,3 W/m²K e Rw= c.a 45dB MISURAZIONI: mq	93,42
5	01.A17.B00.112	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore maggiore di mm 60 MISURAZIONI: mq	266,03
6	01.A17.B30.005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti MISURAZIONI: mq	38,30

Nr	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
			unitario
7	01.A20.G10.010	Sverniciatura di materiali legnosi e metallici mediante immersione in bagni a base acquosa additivati con cloruri catalizzati, con resa delle superfici lignee a poro aperto e con pH 7 per permettere una impregnazione in profondita' nella successiva verniciatura; computo metrico economico misurato per superficie di ingombro	
8	01.A20.F32.005	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti	
		mq	13,44
		SOMMANO mq	13,44
		SOMMANO mq	13,44
9	01.A20.F35.005	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due oltre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretatiche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti	
		mq	12,66
10	MC.22.400.0120.a	Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata; (minimo di fatturazione mq 2,00) scorrevole laterale con calamita o gancio	
		mq	59,66
11	2C.22.700.0140	Posa in opera di zanzariere	
		SOMMANO mq	38,38
12	01.P14.C18.010	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave	
		cad	206,92
13	01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno	
		mq	65,68

Nr	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
			unitario
C. OPERE EFFICIENTAMENTO VERANDA:			
14	01.P09.C50.005	Pannelli isolanti fono-assorbenti in lastre forate di gesso da cm 60 x 60. con interposto materassino in lana vetro da cm 2 MISURAZIONI: mq	15,62
15	01.P09.B01.025	Feltri flessibili in lana di vetro per isolamenti termoacustici per isolamento termico di sottotetti, densita' pari a 20 kg/m ³ e lambda pari 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 120 mq	5,56
16	01.P09.E27.005	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio mq	3,74
17	01.A18.C08.005	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti mq	27,62
18	01.A09.L50.005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio mq	32,60
19	06.P24.C07 .025	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; corpo in acciaio verniciato e cornice in alluminio estruso anodizzato; schermo in alluminio speculare con cad	153,92
20	06.A24.T01.730	. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale cad	28,63
D. PORTE INTERNE:			
21	01.A20.A20.005	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tinteggiati mq	5,71
22	01.A20.B70.005	Imprimatura a base di bianco di zinco in pasta diluito con olio di lino, su manufatti in legno. mq	6,02
23	01.A20.F32.005	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti mq	13,44

Nr	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
			unitario
24	01.A20.F40.025	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati, Con smalto sintetico a due riprese mq	
			12,8